

Libellé :

## Raccordement et suppression cabine chantier HT

Description :

Cette prestation comprend :

- le raccordement souterrain en boucle de la cabine chantier:
  - ✗ la pose en domaine privé pour un maximum de 10 mètres en zone de recul (livraison et pose du câble uniquement).
  - ✗ le raccordement au réseau souterrain (2 jonctions et 2 terminales).
  - ✗ le manœuvre du réseau pendant les heures de service.
- le placement et le raccordement d'un module de comptage télérelevé, calibré et mis en service (à l'exclusion des TI, des TP et du câblage). Le télérelevé se fait par signal GSM.
- si la puissance contractuelle demandée est supérieure à 1MVA, une intervention forfaitaire dans le développement (FFE2504-06) est facturée.
- la suppression du compteur et du branchement au niveau du domaine public, à la demande de l'utilisateur en fin de chantier.

Travaux préparatoires à réaliser par le client :

- placement du matériel haute tension et réception de celui-ci par un organisme agréé
- ouverture et fermeture de la tranchée en domaine privé.
- percement de façade et étanchéité après placement des câbles.
- le local haute tension et le matériel doivent être conformes aux prescriptions techniques Synergrid C2/112 et leur complément local SIB10 CCLB 112-C.

Comment introduire sa demande ?

Demande à introduire par écrit :

- directement via le site [www.sibelga.be](http://www.sibelga.be) > Raccordements et compteurs
- par courrier au moyen d'un formulaire :
  - à télécharger sur le site [www.sibelga.be](http://www.sibelga.be) ou
  - à demander au service clientèle (02/549.41.00)

Étapes :

